

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 494031P Ponętów Dolny-Tarnówka.

| Poz. | Podstawa | Opis elementów rozliczeniowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----------------------------------|-----------------------|---|----------------|----------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 1.1 | KNR 2-01 0119-0300 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym | km | 1,840 | | |
| Razem roboty przygotowawcze | | | | | | |
| 2. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA | | | | | | |
| 2.1 | KNR 2-31 0103-0500 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjnej nawierzchni 1840,00 * 4,00 | m ² | 7360,00 | | |
| 2.2 | KNR 2-31 0104-0100 | Wykonanie warstwy odsączającej w korycie o grubości 10 cm 1840,00 * 4,00 | m ² | 7360,000 | | |
| 2.3 | KNR2-31 0114-0506 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego (granit) grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1840,00 * 4,00 | m ² | 7360,00 | | |
| Razem podbudowa: | | | | | | |
| 3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | | | |
| 3.1 | KNR 2-01 0239-0100 | Roboty ziemne wykonane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi - pobocza $(0,75+0,97)/2*0,15*1140,00*2$ | m ³ | 474,72 | | |
| 3.2 | KNR 2-01 0313-0100 | Ręczne formowanie nasypów z dowożonego gruntu - pobocze | m ³ | 474,72 | | |
| 3.3 | KNR 2-01 0237-0700 | Zagęszczenie poboczny | m ³ | 474,72 | | |
| Razem roboty wykończeniowe: | | | | | | |
| RAZEM : | | | | | | 0,00 |
| PODATEK VAT : | | | | | | 0,00 |
| OGÓŁEM : | | | | | | 0,00 |