

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej nr 484031P w m. TARNÓWKA

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,999		
1.2	KNR 2-31 100102	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km	m ²	50,00		
1.3	KNR 2-21 0119-05	Ręczne ścinanie krzewów	ha	0,40		
1.4	KNR 2-31 0811-04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych	m ²	1695,75		
2.		PODBUDOWA				
2.1	KNR 2-31 0103-0500	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2348,18		
2.2	KNR 2-31 0111.03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi o grobości podbudowy 15 cm	m ²	2348,18		
2.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni o głębokości 43 cm	m ²	2348,18		
2.4	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	2348,18		
2.5	KNR 2-31 0114-07	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego grubość w-wy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	2348,180		
3.		NAWIERZCHNIA				
3.1	KNR 2-31 0310-0506	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek mineralno asfaltowych gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm, KR-1 z transportem samochodami samowyladowczymi 5-10 t	m ²	5227,22		
4.		KRAWĘŻNIKI ,OBRZEZA, CHODNIKI				
4.1	KNR 2-31 0402.04	Ławy pod krawężniki betonowe z oporem z betonu B-15.	m ³	6,22		
4.2	KNR 2-31 0403.0300	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	95,7		
4.3	KNR 2-31 0402.04 an.	Ławy pod obrzeża betonowe z oporem z betonu B-10.	m ³	5,55		
4.4	KNR 2-31 0407.0500	Obrzeża betonowe 8x25 na podsypce cementowo-piaskowej	m	97,42		
4.5	KNR 2-31 0109.01	Podbudowa betonowa z dylatacją z betonu klasy B-15, o grubości w-wy po zagęszczeniu 12 cm - nawierzchnia zjazdów	m ²	185,12		
4.6	KNR 2-31 0109.02	j.w.:ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (do 15 cm)	m ²	185,12		
4.7	KNR 2-31 0511.0310	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowejbezfazowej - koloru grafitowego gr. 8 cm	m ²	185,12		
5.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1	KNR 2-21 0112-0100	Koszenie traw na poboczu i rowach przydrożnych	m ²	4395,60		
5.2	KNR 2-31 1403-0600	Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu	m	1998,00		
5.3	KNR 2-31 0605-06 anI	Wykonanie wymiany rur pod zjazdami	m	9,00		
5.4	KNR 2-31 0605-03 anI	Wykonanie ścianek czołowych dla rur	szt	2,00		
5.5	KNR 2-01 0114-03	Wykonanie umocnionych poboczy z kruszywa naturalnego grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1498,50		
5.6	KNR 2-01 0237-0700	Zagęszczenie poboczy	m ³	1498,50		

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
6.		OZNAKOWANIE PIONOWE				
6.1	KNR 2-31 0702.02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	15		
6.2	KNR 2-31 0703.02.02 an.	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych ostrzegawczych - trójkątnych o boku 75 cm	szt	7		
6.3	KNR 2-31 0703.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych zakazu i nakazu - okrągłych o średnicy 80 cm	szt	2		
6.4	KNR 2-31 0703.02.03	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych informacyjnych kwadratowych o boku 60 cm	szt	10		
6.5	KNR 2-31 0703.05.03	Przymocowanie niepodświetlonego drogowskiego jednostronnego o powierzchni powyżej 1m2 (D-42),E-17a/E-18a	szt	5		
7.		OZNAKOWANIE POZIOME				
7.1	KNR 2-31 0706.03	Oznakowanie poziome jezdni - grubowarstwowe hemoutwardzalne - linie malowane mechanicznie - znak P-17	m ²	3,42		
SUMA:						
VAT:						
RAZEM:						

.....
Podpis