

Przedmiar robót / kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi gminnej nr 492635P w miejscowości Bylice -
Kolonia
odc. dł. 0,680 km gmina Grzegorzew

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena jednost.	Wartość
1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych , dla dróg w terenie równinnym	km	0,680		0,00
2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryt na poszerzeniach do 2,5 m (szer 1,0 m)	m2	680,000		0,00
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2 929,480		0,00
4	KNR 2-31 0114-05	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr w-wy 10 cm (po zagęszczeniu)	m2	680,000		0,00
5	KNR 2-31 0114-0708	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr warstwy 13 cm (po zagęszczeniu)	m2	2 939,48		0,00
6	KNR 2-31 0310-0506	Wyknanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm z mieszanki min asfaltowej grysowej wraz z 4 zjazdami do posesji o szerokości 6 m i długości 0,3 m	m2	2 742,68		0,00
7	KNR 2-31 0117-0100	Wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	1 020,00		0,00
8	KNR 2-01 2350-110	Wykonanie poboczy z gruntu sypkiego gr w-wy 13 cm	m3	132,60		0,00
9		Ustawienie pionowych znaków drogowych	szt	6,00		0,00
WARTOŚĆ NETTO						0,00
23% VAT						0,00
WARTOŚĆ BRUTTO						0,00

Data:

Podpis Wykonawcy: