

PRZEDMIAR ROBÓT

na "Przebudowę drogi gminnej nr 494028P Grzegorzew-Ponętów Dolny"

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obliczenie ilości elem. Rozliczeniowych	Ilość
1	2	3	4	5	6
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,99	0,990
1.2	SST D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia	ha	0,25	0,25
2. POBUDOWA I NAWIERZCHNIA					
2.1	SST D-04.01.01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni do 2,5 m - (1,00 mb)	m ²	990,00*1,00	990,00
2.2	SST D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	990*4,3+7,74*2+20,00*1,00	4292,48
2.3	SST D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr w-wy 10 cm	m ²	990,00*1,00+20,00*1,00	1010,00
2.4	SST D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. Warstwy 13 cm	m ²	4,3*990,00+7,74*2+20,00*1,00	4292,48
2.5	SST D-04.03.02	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową (pobudowa/w-wa ścieralna)	m ²	4,3*990,00+7,74*2+20,00*1,00	4292,48
2.6	SST D-05.03.05a	Wykonanie w-wy scieralnej nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm z mieszanki min-asfaltowej grysowej	m ²	4,00*990,00+7,74*2+20,00*1,00	3995,48
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
3.1	SST D-06.03.01	Wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²	990,00*2*0,75	1485,00
3.2	SST D-06.03.01	Wykonanie poboczy z gruntu sypkiego gr w-wy 13 cm	m ²	990,00*2*0,75	1485,00
4. OZNAKOWANIE PIONOWE					
4.1	SST D-07.02.01	Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	1+1+1+1+1+1	6
4.2	SST D-07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych ostrzegawczych trójkątnych o boku 90 cm -folia I generacji A-7 = 1 szt, D-1 = 2 szt , D-42= 1szt, D-43= 1 szt, A-30=1	szt	1+2+1+1+1	6
4.3	SST D-07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonego drogowskazu o powierzchni do 0,5m2 T-1 (Koniec drogi nawierzchni utwardzonej)	szt	1	1

MAREK ROŚIŃSKI
Uprawnienia GP 7342/177/94
Projektowanie, Kierowanie
Nadzór i Kontrola Robót
Drogowo - Mostowych
62-640 Grzegorzew, ul. Piaski 23

.....
Podpis