

Tabela elementów rozliczeniowych

na "Przebudowę drogi gminnej nr 494028P Grzegorzew-Ponętów Dolny"

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,990		
1.2	SST D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia	ha	0,25		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. POBUDOWA I NAWIERZCHNIA						
2.1	SST D-04.01.01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni do 2,5 m	m ²	990,00		
2.2	SST D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4292,48		
2.3	SST D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr w-wy 10 cm	m ²	1010,00		
2.4	SST D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. Warstwy 13 cm	m ²	4292,48		
2.5	SST D-04.03.02	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową (podbudowa/w-wa ściernalna)	m ²	4292,48		
2.6	SST D-05.03.05a	Wykonanie w-wy ściernalnej nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm z mieszanki min-asfaltowej grysowej	m ²	3995,48		
RAZEM POBUDOWA I NAWIERZCHNIA						
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
3.1	SST D-06.03.01	Wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²	1485,00		
3.2	SST D-06.03.01	Wykonanie poboczy z gruntu sypkiego gr w-wy 13 cm	m ²	1485,00		
RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
4. OZNAKOWANIE PIONOWE						
4.1	SST D-07.02.01	Montaż słupkow do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	6		
4.2	SST D-07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych ostrzegawczych trójkątnych o boku 90 cm -folia I generacji	szt	6		
4.3	SST D-07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonego drogowskazu o powierzchni do 0,5m2	szt	1		
RAZEM OZNAKOWANIE PIONOWE						
RAZEM :						
PODATEK VAT :						
OGÓLEM :						