

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

"Budowę chodników w miejscowości Bartłogi wraz z drogami wewnętrznymi"

Inwestor: Gmina Grzegorzew. Plac 1000-Lecia PP 1, 62-640 Grzegorzew

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.	SST D.01.01.01.21	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,995		
2.	SST D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowo cementowej	mb	30,00		
3.	SST D.01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki , przy lawie z betonu	m ³	1,20		
4.	SST D.01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²	37,20		
5.	SST D.01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 5 cm	m ²	55,88		
6.	SST D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej	m ²	133,05		
OBRZEŻA						
7.	SST D.08.03.01	Ławy pod obrzeża betonowe z oporem	m ³	63,62		
8.	SST D.08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce piaskowo cementowej	m	978,83		
9.	SST D.08.03.01	Ławy pod krawężnik 15x22 betonowy z oporem	m ³	12,55		
10.	SST D.08.03.01	Krawężnik betonowy 15x22 na podsypce piaskowo-cementowej	m	193,07		
PODBUDOWA POD CHODNIKI						
11.	SST D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników głębokości 21 cm	m ²	1891,75		
12.	SST D.04.01.01	Meczaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika	m ²	1891,75		
13.	SST D.04.06.01	Wykonanie w-wy podbudowy z betonu C12/15 po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1891,75		
PODBUDOWA POD ZJAZDY						
14.	SST D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod parking grubości 26 cm	m ²	728,55		
15.	SST D.04.01.01	Meczaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m ²	728,55		
16.	SST D.04.06.01	Wykonanie w-wy podbudowy z betonu C12/15 grubosci 15 cm po zagęszczeniu	m ²	728,55		
PODBUDOWA POD DROGI WEWNĘTRZNE						
17.	SST D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie głębokości 41 cm	m ²	878,00		
18.	SST D.04.01.01	Meczaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	878,00		
19.	SST D.04.06.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o grobości podbudowy 15 cm	m ²	878,00		
20.	SST D.04.06.01	Wykonanie w-wy podbudowy z betonu C12/15 grubosci 15 cm po zagęszczeniu	m ²	878,00		
NAWIERZCHNIA						
21.	SST D.05.03.01	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm	m ²	1891,75		
22.	SST D.05.03.01	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm	m ²	728,55		
23.	SST D.05.03.01	Wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3 cm	m ²	878,00		
ODWODNIENIE						
24.	SST D.03.02.01	Odwodnienie liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 200-300 z polimerobetonu przykrytych rusztem z zeliwa- klasa obciążeń D400	m	36,00		

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
25.	SST D.03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych	szt	2,00		
26.	SST D.03.02.01	Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy 200 mm	mb	14,00		
27.	SST D.03.02.01	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku	m ³	9,80		
ROBOTY NAPRAWCZO-KONSERWACYJNE						
28.	SST D.03.02.01.	Regulacja pionowa zaworów wodociagowych i studzienek telekomunikacyjnych	szt	6,00		

RAZEM :

PODATEK VAT :

OGÓLEM :