

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCHna "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Boryslawicze Kościelne "
o długości 934,15 mb

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	SST. D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,934		
1.2	SST. D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia	ha	0,25		
1.3	SST. D.05.03.17	Wykonanie remontu czastkowego nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową żwirowo-piaskową	t	6,78		
2. POBUDOWA I NAWIERZCHNIA						
2.1	SST. D.04.01.01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni do 0,5 m	m ²	622,63		
2.2	SST. D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	973,20		
2.3	SST. D.04.04.02a	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr w-wy 10 cm	m ²	622,63		
2.4	SST. D.04.04.02a	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. Warstwy 13 cm	m ²	1743,70		
2.5	SST. D.04.03.01	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową (pobudowa/w-wa ścieralna)	m ²	4172,40		
2.6	SST. D.04.03.05b	Wykonanie w-wy scieralnej nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm z mieszanki min-asfaltowej grysowej	m ²	3892,15		
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
3.1	SST. D.06.03.01	Wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²	1401,23		
3.2	SST. D.06.03.01	Wykonanie poboczy z gruntu sypkiego gr w-wy 13 cm	m ²	1401,23		
4. OZNAKOWANIE PIONOWE						
4.1	SST. D.07.02.01	Montaż słupkow do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	4		
4.2	SST. D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych ostrzegawczych trójkątnych o boku 90 cm -folia I generacji (A-12c)	szt	1		
4.3	SST. D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (U-3b) o boku 60 cm -folia I generacji	szt	3		

RAZEM :

PODATEK VAT :

OGÓLEM :