




PRZEKRÓJ NORMALNY : ul. Zielona - przekrój A - A



PRZEKRÓJ NORMALNY : ul. Zielona- przekrój B - B



PRZEKRÓJ NORMALNY : ul. Zielona - przekrój C - C



OBJAŚNIENIA

- 1. do przebudowy nawierzchnia chodnika z płytek betonowych na nawierzchnię kostki betonowej bezfazowej *szarej* gr. 8,0 cm na zjazdach gr. 8,0 cm na podsypanie cem-piaskowej gr. 3,0 cm
- 2. podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm
- 3. warstwa podbudowy z betonu C 12/15 gr. w-wy 15 cm
- 4. warstwa podbudowy z betonu C12/15 gr. w-wy 20 cm
- 5. obrzeże betonowe 8 x 30 cm
- 6. krawężnik betonowy do przebudowy na krawężnik 15 x 22 cm
- 6.1 krawężnik zaniżony na wjeździe 15 x 22 cm
- 7. w-wa ściernalna nawierzchni bitumicznej gr 5 cm
- 8. istniejąca nawierzchnia bitumiczna
- 9. istniejąca podbudowa
- 10. ściek przykrawężnikowy

PROJEKT BUDOWLANY	
Treść rysunku:	Przekroje normalne , Skala 1:50
Branża:	Drogowa
Lokalizacja:	m. Grzegorzew , ul. Zielona
Data sporządzenia rys.:	Kwiecień 2024 r.
Zamawiający:	Gmina Grzegorzew, 62-640 Grzegorzew , ul. Plac 1000-Lecia PP
Projektował:	Marek Rosiński
Rysunek:	nr. 3
Podpis:	
Niniejsze dzieło stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą Nr 83 z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.	