



PRZEKRÓJ NORMALNY : ul. Wincentego Witosa - przekrój A - A




OBJAŚNIENIA

1. do przebudowy nawierzchnia chodnika z płytek betonowych na nawierzchnię kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8,0 cm na zjazdach grafitowa na podsypce cem-piaskowej gr. 3,0 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm
3. warstwa podbudowy z betonu C 12/15 gr. w-wy 15 cm
4. warstwa podbudowy z betonu C12/15 gr. w-wy 20 cm
5. obrzeże betonowe 8 x 30 cm
6. krawężnik betonowy do przebudowy na krawężnik 15 x 22 cm
- 6.1 krawężnik zaniżony na wjeździe 15 x 22 cm
7. w-wa ścierna nawierzchni bitumicznej gr 5 cm
8. istniejąca nawierzchnia bitumiczna
9. istniejąca podbudowa
10. ściek przykrawężnikowy


PRZEKRÓJ NORMALNY : ul. Wincentego Witosa - przekrój B - B



PRZEKRÓJ NORMALNY : ul. Wincentego Witosa - przekrój C - C



PRZEKRÓJ NORMALNY : ul. Wincentego Witosa - przekrój D - D



PROJEKT BUDOWLANY	
Treść rysunku:	Przekroje normalne , Skala 1:50
Branża:	Drogowa
Lokalizacja:	m. Grzegorzew , ul.Wincentego Witosa
Data sporządzenia rys.:	Kwiecień 2024 r.
Zamawiający:	Gmina Grzegorzew, 62-640 Grzegorzew , ul. Plac 1000-Lecia PP
Projektował:	Marek Rosiński
Rysunek:	nr.1
Podpis:	
Niniejsze dzieło stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą Nr 83 z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.	