

# GMINA GRZEGORZEW

Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1

62-640 Grzegorzew

tel. 63 271 82 55

NIP 666-20-04-649 REGON 311019148

RDS 271.1.2017

Grzegorzew, 12 kwietnia 2017 r.

## Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne - Dąbrówka”

### ZMIANA treści SIWZ

Gmina Grzegorzew, działając zgodnie z art. 38 ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne - Dąbrówka”.

Zamawiający uzupełnia załączniki do SIWZ i dodaje załącznik nr 12 „Szacunkowe zestawienie robót”. Załącznik stanowi doprecyzowanie zapisów Planu funkcjonalno – użytkowego i opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca kalkulując cenę oferty winien wziąć pod uwagę szacowane wartości robót zawarte w w/w załączniku.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 6, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przedłuża termin składania ofert do dnia: **19 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00**. Termin otwarcia ofert **19 kwietnia 2017 r. do godz. 10.15**.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4a, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

WÓJT GMINY  
Bożena Dominiak

## SZACOWANE ZESTAWIENIE ROBÓT

"Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne - Dąbrowka"

Inwestor: Gmina Grzegorzew, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego, 62-640 Grzegorzew

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1.1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	2,890
<b>2. PODBUDOWA</b>				
2.1	KNR 2-31 0103-0500	Mecaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2890*4,30+20*4,30+20*4,30+5,37*6	m <sup>2</sup>	12631,22
2.2	KNR 2-31 0114-0506	Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego grubość w-wy po zagęszczeniu 22 cm 2890*4,30+20*4,30+20*4,30+5,37*6	m <sup>2</sup>	12631,22
<b>3. ZJAZDY</b>				
3.1	KNR 2-31 0101-0500	Ręczne wykonanie koryta pod zjazd o głębokości 20 cm w gruncie kategorii III-IV (4,5+5,5)/2*1,2*20	m <sup>2</sup>	120,00
3.2	KNR 2-31 0114-0506	Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm (4,5+5,5)/2*1,2*20	m <sup>2</sup>	120,00
3.3	KNR 2-31 0310-0506	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek mineralno asfaltowych gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm, std. III z transportem samochodami samowładoczymi 5-10 t (4,0+5,0)/2*1,*20	m <sup>2</sup>	90,00
<b>4. NAWIERZCHNIA</b>				
4.1	KNR 2-31 0312-0100	Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanek mineralno asfaltowych gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm, std. III z transportem samochodami samowładoczymi 5-10 t 2890,00*4,15 +20*4,15+20*4,15+5,37*6	m <sup>2</sup>	12191,72
4.2	KNR 2-31 0312-0506	Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek mineralno asfaltowych gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm, std. III z transportem samochodami samowładoczymi 5-10 t 2890,00*4,0 +20*4,00+20*4,00+5,37*6	m <sup>2</sup>	11752,22
<b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
5.1	KNR 2-01 0239-0100	Roboty ziemne wykonane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi - pobocza (2880+40)*2*(083+0,97)/2*0,22	m <sup>3</sup>	1156,32
5.2	KNR 2-01 0313-0100	Ręczne formowanie nasypów z dowożonego gruntu - pobocze (2880+40)*2*(083+0,97)/2*0,22	m <sup>3</sup>	1156,22
5.3	KNR 2-01 0237-0700	Zagęszczenie poboczy (2880+40)*2*(083+0,97)/2*0,22	m <sup>3</sup>	1156,22
5.4	KNR 2-31 0114-0300	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa naturalnego - w-wa 8 cm po zagęszczeniu 2890*0,75*2+40*0,75*2	m <sup>2</sup>	4395,00

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>6. OZNAKOWANIE</b>				
6.1	KNR 2-31 0703-0203	Wykonanie oznakowania pionowego znakami informacyjnymi U-3e	szt.	10
6.2	KNR 2-31 0703-0202	Wykonanie oznakowania pionowego znakami zakazu A-7,A-6b, A-6c	szt.	11
6.3	KNR 2-31 0702-0200	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	28
6.4	KNR 2-31 0703-0501	Wykonanie oznakowania drogowskazami o powierzchni powyżej 0,3 m2 - foliowane	szt	6
6.5	KNR 2-31 0703-0502	Wykonanie oznakowania tablicami miejscowości E17a/18a	szt	4

  
**WÓJT GMINY**  
 Bożena Dominiań