

**SZACOWANE ZESTAWIENIE ROBÓT**

"Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne - Dąbrowka"

Inwestor: Gmina Grzegorzew, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego, 62-640 Grzegorzew

| Poz.                            | Podstawa              | Opis elementów rozliczeniowy  | Jedn. miary    | Ilość    |
|---------------------------------|-----------------------|---|----------------|----------|
| 1                               | 2                     | 3   | 4              | 5        |
| <b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> |                       |   |                |          |
| 1.1                             | KNR 2-01<br>0119-0300 | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym  | km             | 2,890    |
| <b>2. POBUDOWA</b>              |                       |   |                |          |
| 2.1                             | KNR 2-31<br>0103-0500 | Meczaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni<br>2890*4,30+20*4,30+20*4,30+5,37*6   | m <sup>2</sup> | 12631,22 |
| 2.2                             | KNR 2-31<br>0114-0506 | Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego grubość w-wy po zagęszczeniu 22 cm<br>2890*4,30+20*4,30+20*4,30+5,37*6   | m <sup>2</sup> | 12631,22 |
| <b>3. ZJAZDY</b>                |                       |   |                |          |
| 3.1                             | KNR 2-31<br>0101-0500 | Ręczne wykonanie koryta pod zjazd o głębokości 20 cm w gruncie kategorii III-IV<br>(4,5+5,5)/2*1,2*20   | m <sup>2</sup> | 120,00   |
| 3.2                             | KNR 2-31<br>0114-0506 | Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm<br>(4,5+5,5)/2*1,2*20   | m <sup>2</sup> | 120,00   |
| 3.3                             | KNR 2-31<br>0310-0506 | Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek mineralno asfaltowych gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm, std. III z transportem samochodami samowładowczymi 5-10 t<br>(4,0+5,0)/2*1,2*20                  | m <sup>2</sup> | 90,00    |
| <b>4. NAWIERZCHNIA</b>          |                       |   |                |          |
| 4.1                             | KNR 2-31<br>0312-0100 | Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanek mineralno asfaltowych gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm, std. III z transportem samochodami samowładowczymi 5-10 t<br>2890,00*4,15 +20*4,15+20*4,15+5,37*6  | m <sup>2</sup> | 12191,72 |
| 4.2                             | KNR 2-31<br>0312-0506 | Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanek mineralno asfaltowych gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm, std. III z transportem samochodami samowładowczymi 5-10 t<br>2890,00*4,0 +20*4,00+20*4,00+5,37*6 | m <sup>2</sup> | 11752,22 |
| <b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>  |                       |   |                |          |
| 5.1                             | KNR 2-01<br>0239-0100 | Roboty ziemne wykonane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi - pobocza<br>(2880+40)*2*(083+0,97)/2*0,22   | m <sup>3</sup> | 1156,32  |
| 5.2                             | KNR 2-01<br>0313-0100 | Ręczne formowanie nasypów z dowożonego gruntu - pobocze<br>(2880+40)*2*(083+0,97)/2*0,22  | m <sup>3</sup> | 1156,22  |
| 5.3                             | KNR 2-01<br>0237-0700 | Zagęszczenie poboczny<br>(2880+40)*2*(083+0,97)/2*0,22  | m <sup>3</sup> | 1156,22  |
| 5.4                             | KNR 2-31<br>0114-0300 | Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa naturalnego - w-wa 8 cm po zagęszczeniu<br>2890*0,75*2+40*0,75*2  | m <sup>2</sup> | 4395,00  |

| Poz.                  | Podstawa              | Opis elementów rozliczeniowy   | Jedn. miary | Ilość |
|-----------------------|-----------------------|--|-------------|-------|
| 1                     | 2                     | 3  | 4           | 5     |
| <b>6. OZNAKOWANIE</b> |                       |  |             |       |
| 6.1                   | KNR 2-31<br>0703-0203 | Wykonanie oznakowania pionowego znakami informacyjnymi U-3e                  | szt.        | 10    |
| 6.2                   | KNR 2-31<br>0703-0202 | Wykonanie oznakowania pionowego znakami zakazu A-7,A-6b, A-6c                | szt.        | 11    |
| 6.3                   | KNR 2-31<br>0702-0200 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm                  | szt.        | 28    |
| 6.4                   | KNR 2-31<br>0703-0501 | Wykonanie oznakowania drogowskazami o powierzchni powyżej 0,3 m2 - foliowane | szt         | 6     |
| 6.5                   | KNR 2-31<br>0703-0502 | Wykonanie oznakowania tablicami miejscowości E17a/18a                        | szt         | 4     |