

Szacunkowe zestawienie kosztów

na przebudowę ulicy Rzecznej w m. Barłogi gm. Grzegorzew, pow. Kolski - działki nr. 431

Inwestor: Gmina Grzegorzew, Plac 1000-Lecia 1, 62-640 Grzegorzew

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,220		0,00
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						0,00
2. ODWODNIENIE						
2.1	KNR 2-01 0201-0400	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornym o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku	m ³	750,00		0,00
2.2	KNR 2-31 0604-0100	Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem z wpustem ulicznym	szt	8,00		0,00
2.3	KNR 2-18 0108-07	Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur PCV łączonych łączonych na wcisk o średnicy 300 mm	mb	150,00		0,00
2.4	KNR 2-18 0614.02	Wykonanie studni z kregów betonowych o średnicy 1000 mm o głębokości do 3,0 m	szt	3,00		0,00
2.5	KNR 2-18 0626.0501	Ustawienie pokrywy nastudziennej żelbetowej z pierścieniem odciążającym	szt	3,00		0,00
2.6	KNR 2-18 0108.05	Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy 200 mm	mb	34,00		0,00
2.7	KNR 2-01 0314-0500	Zасыpywanie studzienek, kolektorów i przykanalików gruntem leżącym obok z zagęszczeniem warstwami o grubości 20 cm.	m ³	750,00		0,00
RAZEM ODWODNIENIE						0,00
3. ROBOTY ZIEMNE - KORYTO						
3.1	KNR 2-31 0101-0102	Wykonanie koryta pod nawierzchnie jezdni i krawężniki- wykonane koparką przedsiębiorną o poj.łyżki 0,25m3 z transportem urobku na odległość do 1 km na odkład	m ²	1496,00		0,00
RAZEM ROBOTY ZIEMNE - KORYTO						0,00
4. KRAWĘŻNIKI						
4.1	KNR 2-31 0402.03	Ławy pod krawężniki betonowe z oporem z betonu B-15.	m ³	37,40		0,00
4.2	KNR 2-31 0402.03	Ławy pod ściek z kostki brukowej betonowej	m ³	17,60		0,00
4.3	KNR 2-31 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach 15x22 cm na podsypce cem.-piaskowej	mb	440,00		0,00
4.4	KNR 2-31 0511-0310	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej (czerwonej)	m ²	88,00		0,00
RAZEM KRAWĘŻNIKI						0,00
5. PODBUDOWA						
5.1	KNR 2-31 0103-0500	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 232,00		0,00
5.2	KNR 2-31 0111.03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o grubości podbudowy 15 cm z dowozem na miejsce wbudowania	m ²	1232,00		0,00
5.3	KNR 2-31 0109-0304	Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego jednowarstwowo Grubość w-wy po zagęszczeniu 22 cm	m ²	1232,00		0,00

Poz.	Podstawa	Opis elementów rozliczeniowy	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM PODBUDOWA						0,00
6. NAWIERZCHNIA						
6.1	KNR 2-31 0511-0310	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolorowej na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm (kolor kostki szara)	m ²	1232,00		0,00
RAZEM NAWIERZCHNIA						0,00
7. OZNAKOWANIE						
7.1	KNR 2-31 0703-0202	Wykonanie oznakowania pionowego znakami zakazu A-7	szt.	2		0,00
7.2	KNR 2-31 0702-0200	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	2		0,00
RAZEM OZNAKOWANIE						0,00
8. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - TECHNICZNEJ						
8.1		Wykonanie map	szt.	1		0,00
8.2		Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej ze wszystkimi załącznikami, uzgodnieniami i pozwoleniami	szt.	1		0,00
8.3		Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt.	1,00		0,00
RAZEM WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - TECHNICZNEJ						0,00
RAZEM :						0,00
PODATEK VAT :						0,00
OGÓLEM :						0,00