

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

na przebudowę drogi gminnej w m. Bylice, gm. Grzegorzew

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,680		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. POBBUDOWA I NAWIERZCHNIA						
2.1	KNR 2-31 0102 01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni do 2,5 m	m ²	680,00		
2.2	KNR 2-31 0103 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2939,48		
2.3	KNR 2-31 0114 05	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr w-wy 10 cm	m ²	680,00		
2.4	KNR 2-31 1 140 708	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. Warstwy 13 cm	m ²	2939,48		
2.5	KNR 2-31 0310-0506	Wykonanie w-wy scieralnej nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm z mieszanki min-asfaltowej grysowej	m ²	2735,48		
RAZEM POBBUDOWA I NAWIERZCHNIA						
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
3.1	KNR 2-31 0117-0100	Wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²	1020,00		
3.2	KNR 2-01 2 350 110	Wykonanie poboczy z gruntu sypkiego gr w-wy 13 cm	m ³	132,60		
RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
RAZEM :						
PODATEK VAT :						
OGÓLEM :						