

PRZEDMIAR ROBÓTna "Przebudowę drogi gminnej nr 494018P Bylice - Boryslawicze Kościelne "
o długości 990,00 mb

Poz.	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obliczenie ilości	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,99	0,99
1.2	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia	ha	0,25	0,25
2. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA				
2.1	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni do 0,5 m	m ²	990*0,5+2*7,74	510,48
2.2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	990,00*4,30+2*7,74	4272,48
2.3	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr w-wy 10 cm	m ²	990*0,5+2*7,74	510,48
2.4	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. Warstwy 13 cm	m ²	990,00*4,30+2*7,74	4272,48
2.5	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową (podbudowa/w-wa ściernala)	m ²	990,00*4,30+2*7,74	4272,48
2.6	Wykonanie w-wy scieralnej nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm z mieszanki min-asfaltowej grysowej	m ²	990,0*4,00+2*7,74	3975,48
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
3.1	Wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²	990,00*2*0,75	1485,00
3.2	Wykonanie poboczy z gruntu sypkiego gr w-wy 13 cm	m ²	990,00*2*0,75	1485,00
3.3	Wykonanie obudowy wlotu i wylotu przepustu o średnicy 60 cm	szt	2	2,00
4. OZNAKOWANIE PIONOWE				
4.1	Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	1+1+1+1+1+1	6
4.2	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych ostrzegawczych trójkątnych o boku 90 cm -folia I generacji	szt	1+1+1+1	4
4.3	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych zakazu (B-20) o boku 90 cm -folia I generacji	szt	1	1
4.4	Przymocowanie niepodświetlonego drogowaskazu o powierzchni do 0,5m ²	szt	1+1+1	3