

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**na "Przebudowę drogi gminnej nr 494018P Bylice - Boryslawicze Kościelne "  
o długości 990,00 mb

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.1	SST. D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,990		
1.2	SST. D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzakow i podsycia	ha	0,25		
<b>2. POBUDOWA I NAWIERZCHNIA</b>						
2.1	SST. D.04.01.01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni do 0,5 m	m <sup>2</sup>	510,48		
2.2	SST. D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	4272,48		
2.3	SST. D.04.04.02a	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr w-wy 10 cm	m <sup>2</sup>	510,48		
2.4	SST. D.04.04.02a	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. Warstwy 13 cm	m <sup>2</sup>	4272,48		
2.5	SST. D.04.03.01	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową (pobudowa/w-wa ścieralna )	m <sup>2</sup>	4272,48		
2.6	SST. D.04.03.05b	Wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm z mieszanki min-asfaltowej grysowej	m <sup>2</sup>	3975,48		
<b>3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
3.1	SST. D.06.03.01	Wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>	1485,00		
3.2	SST. D.06.03.01	Wykonanie poboczy z gruntu sypkiego gr w-wy 13 cm	m <sup>2</sup>	1485,00		
3.3	SST. D.06.02.01	Wykonanie obudowy wlotu i wylotu przepustu o średnicy 60 cm	szt	2,00		
<b>4. OZNAKOWANIE PIONOWE</b>						
4.1	SST. D.07.02.01	Montaż słupkow do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	6		
4.2	SST. D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych ostrzegawczych trójkątnych o boku 90 cm -folia I generacji	szt	4		
4.3	SST. D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych zakazu ( B-20 ) o boku 90 cm -folia I generacji	szt	1		
4.4	SST. D.07.02.01	Przymocowanie niepodświetlonego drogowaskazu o powierzchni do 0,5m <sup>2</sup>	szt	3		

**RAZEM :**

PODATEK VAT :

**OGÓŁEM :**