

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

na przebudowę ulicy Wincentego Witosa, Ks. Szczęsnego Starkiewicza, Zielonej, Ogrodowej oraz Placu 1000-lecia PP Grzegorzewie"
 Inwestor: Gmina Grzegorzew. Plac 1000-Lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew

Przebudowa ulicy Ks. Szczęsnego Starkiewicza w m. Grzegorzew

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,34		
2.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30	mb	680,00		
3.	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie z kruszywa	m ³	44,20		
4.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5	m ²	338,42		
5.	D-01.02.04	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej		244,02		
6.	D-01.02.04	Rozebranie zjazdów z płyt betonowych 35x35x5 i bloczków betonowych	m ²	432,10		
7.	D-01.07.01	Karczowanie drzew miedkich z zasypaniem dołów dostarczoną ziemią, przy średnicy pnia od 21-30 cm	szt	2,00		
8.	D-01.02.04	Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania do 4 cm	m ²	1895,30		
ODWODNIENIE						
9.	D-01.02.04	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m	174,30		
10.	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²	33,30		
11.	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego gr 20 cm	m ³	33,30		
12.	D-01.02.04	Wykonanie ławy betonowej po ściek z kostki brukowej betonowej	m ³	4,80		
13.	D-04.08.01	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsięwziętymi o pojemności lizki 0,25 m3 z transportem urobku	m ³	26,64		
14.	D-03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych ulicznych o średnicy 500 mm z osadnikiem i wpustem ulicznym	szt.	2,00		
15.	D-03.02.01	Wykonanie studni z kregów betonowych o średnicy 1000 mm do głębokości 3,0 m	szt.	1,00		
16.	D-03.02.01	Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy 200 mm.	m	15,50		
17.	D-03.02.01	Ustawienie pokrywy nastudziennej żelbetowej z pierścieniem odciążającym	szt.	1,00		
18.	D-05.03.01	Wykonanie ścieku z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce piaskowo-cementowej	m ²	24,00		
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA						
19.	D-08.01.01	Ławy pod krawężniki betonowe z oporem z betonu C-12/15.	m ³	44,20		
20.	D-08.03.01	Ławy pod obrzeża betonowe z oporem	m ³	3,78		
21.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	680,00		
22.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce piaskowo cementowej	m	99,50		
PODBUDOWA POD CHODNIKI I ZJAZDY						
23.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników grubości 26 cm (chodniki)	m ²	1046,00		
24.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników grubości 31 cm (zjazdy)	m ²	432,10		
25.	D-04.01.01	Meczaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy knstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 478,10		
26.	D-04.04.02a	Wykonanie w-wy podbudowy z betonu C12/15 gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm (chodniki)	m ²	1046,00		
27.	D-04.04.02a	Wykonanie w-wy podbudowy z betonu C12/15 gr. W-wy po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy)	m ²	432,100		
NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW I ZJAZDÓW						
28.	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce piaskowo-cementowej	m ²	1046,00		

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
29.	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego na podsypce piaskowo-cementowej	m ²	432,10		
NAWIERZCHNIA JEZDNI						
30.	D-04.03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej - bitumicznej	m ²	1938,00		
31.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni	m ²	432,00		
32.	D-04.04.02a	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	442,50		
33.	D-04.04.02a	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	432,00		
35.	D-05.03.17	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową ręcznie rościelaną z mechanicznym zagęszczeniem	t	24,50		
36.	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej gr. 5 cm	m ²	2390,70		
37.	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową	m ²	1938,00		
OZNAKOWANIE						
38.	D-07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego znakami ostrzegawczymi A-7 folia III gener.	szt.	3		
39.	D-07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego znakami informacyjnymi D-1 i znakami o boku 60 cm folia	szt.	8		
40.	D-07.02.01	Wykonanie oznakowania poziomego farbami chlorokauczkowymi- przejście dla pieszych	szt.	12		
41.	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	9		
ROBOTY NAPRAWCZO - KONSERWACYJNE						
42.	D-10.11.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej	szt.	17		
43.	D-10.11.01	Regulacja zaworów wodociągowych	szt.	19		
44.	D-10.11.01	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	14		
Przebudowa ulicy Wincentego Witosa w m. Grzegorzew						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
45.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,41		
46.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30	mb	820,00		
47.	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki , przy lawie z kruszywa	m ³	53,30		
48.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x25	mb	75,00		
49.	D-01.02.04	Rozebranie ław pod obrzeża , przy lawie z kruszywa	m ³	2,85		
50.	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²	68,90		
51.	D-01.02.04	Rozebranie chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m ²	147,05		
52.	D-01.02.04	Rozebranie zjazdów o nawierzchni z betonu	m ²	113,25		
53.	D-01.02.04	Rozebranie zjazdów o nawierzchni z bloczków betonowych	m ²	97,05		
54.	D-01.02.04	Rozebranie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m ²	60,90		
55.	D-01.02.04	Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania do 4 cm	m ²	2497,65		
56.	D-01.02.04	Demontaż i montaż progu zwalniającego	m ²	18,00		
ODWODNIENIE						
57.	D-01.02.04	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m	200,00		
58.	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²	40,00		
59.	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego gr 20 cm	m ³	40,00		
60.	D-04.06.01	Wykonanie ławy betonowej po ściek z kostki brukowej betonowej	m ³	8,00		
61.	D-05.03.01	Wykonanie ścieku z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce piaskowo-cementowej	m ²	40,00		
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA						
62.	D-08.01.01	Ławy pod krawężniki betonowe z oporem z betonu C-12/15.	m ³	53,30		
63.	D-08.03.01	Ławy pod obrzeża betonowe z oporem	m ³	9,94		
64.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	820,00		

Tabela elementów rozliczeniowych

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
65.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce piaskowo cementowej	m	341,30		
PODBUDOWA POD CHODNIKI I ZJAZDY						
66.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników grubości 21 cm	m ²	1123,95		
67.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów grubości 26 cm	m ²	434,00		
68.	D-04.01.01	Meczaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy knstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 557,95		
69.	D-04.04.02a	Wykonanie warstwy podbudowy z betonu C12/15 gr. Warstwa po zagęszczeniu 15 cm (chodnik)	m ²	1123,95		
70.	D-04.04.02a	Wykonanie w-wy podbudowy z betonu C12/15 gr. Warstwa po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy)	m ²	434,000		
NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW I CHODNIKÓW						
71.	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce piaskowo-cementowej	m ²	1123,95		
72.	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego na podsypce piaskowo-cementowej	m ²	434,80		
NAWIERZCHNIA JEZDNI						
73.	D-04.03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej - bitumicznej	m ²	2497,65		
74.	D-05.03.17	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową ręcznie rościelaną z mechanicznym zagęszczeniem	t	25,00		
75.	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową	m ²	2497,65		
76.	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej gr. 5 cm	m ²	2497,65		
OZNAKOWANIE						
77.	D-07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego znakami ostrzegawczymi A-7 folia III gener.	szt.	3		
78.	D-07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego znakami informacyjnymi D-1 folia II gener.	szt.	4		
79.	D-07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego znakami informacyjnymi kwadratowymi o boku 60 cm folia II gener.	szt.	2		
80.	D-07.02.01	Stępki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	7		
ROBOTY NAPRAWCZO - KONSERWACYJNE						
81.	D-10.11.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej	szt.	11		
82.	D-10.11.01	Regulacja zaworów wodociagowych	szt.	25		
83.	D-10.11.01	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	13		
Przebudowa ulicy Ogrodowej w m. Grzegorzew						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
84.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,454		
85.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30	mb	746,00		
86.	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki , przy ławie z kruszywa	m ³	48,49		
87.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x25	mb	31,70		
88.	D-01.02.04	Rozebranie ław pod obrzeża , przy ławie z kruszywa	m ³	1,10		
89.	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 4 cm	m ²	72,00		
90.	D-01.02.04	Rozebranie chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m ²	235,70		
91.	D-01.02.04	Rozebranie chodników o nawierzchni z płytek betonowych	m ²	228,10		
92.	D-01.02.04	Rozebranie zjazdów o nawierzchni z betonu	m ²	12,00		
93.	D-01.02.04	Rozebranie zjazdów z płytek betonowych	m ²	63,00		
94.	D-01.02.04	Rozebranie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m ²	99,00		
95.	D-01.02.04	Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania do 4 cm	m ²	2684,00		
ODWODNIENIE						
96.	D-01.02.04	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m	170,00		
97.	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²	34,00		
98.	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego gr 20 cm	m ³	34,00		
99.	D-04.04.02a	Wykonanie ławy betonowej po ściek z kostki brukowej betonowej	m ³	6,80		
100.	D-05.03.01	Wykonanie ścieku z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce piaskowo-cementowej	m ²	34,00		
101.	D-08.01.01	Ławy pod krawężniki betonowe z oporem z betonu C-12/15.	m ³	58,42		

Tabela elementów rozliczeniowych

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
102.	D-08.03.01	Ławy pod obrzeża betonowe z oporem	m ³	8,31		
103.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	898,80		
104.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce piaskowo cementowej	m	237,70		
PODBUDOWA POD CHODNIKI I ZJAZDY						
105.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników grubości 26 cm	m ²	813,40		
106.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów grubości 31 cm	m ²	271,60		
107.	D-04.01.01	Meczaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy knstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 085,00		
108.	D-04.06.01	Wykonanie warstwy podbudowy z betonu C12/15 gr. Warstwa po zagęszczeniu 15 cm (chodnik)	m ²	813,40		
109.	D-04.06.01	Wykonanie w-wy podbudowy z betonu C12/15 gr. Warstwa po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy)	m ²	271,600		
NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW I CHODNIKÓW						
110.	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce piaskowo-cementowej	m ²	813,40		
111.	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce piaskowo-cementowej	m ²	271,60		
112.	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni progów zwalniających z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego na podsypce piaskowo-cementowej	m ²	36,00		
NAWIERZCHNIA JEZDNI						
113.	D-04.03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej - bitumicznej	m ²	2991,50		
114.	D-05.03.17	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową ręcznie rościelaną z mechanicznym zagęszczeniem	t	35,80		
115.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni	m ²	480,00		
116.	D-04.04.02a	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	480,00		
117.	D-04.04.02a	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	480,00		
118.	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej gr. 5 cm	m ²	3471,50		
OZNAKOWANIE						
119.	D-07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego znakami ostrzegawczymi A-7 folia III gener.	szt.	3		
120.	D-07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego znakami okrągłymi B-33 i B-20 folia II gener.	szt.	3		
121.	D-07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego znakami informacyjnymi kwadratowymi o boku 60 cm folia II gener.	szt.	2		
122.	D-07.02.01	Śtupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	4		
ROBOTY NAPRAWCZO - KONSERWACYJNE						
123.	D-10.11.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej	szt.	23		
124.	D-10.11.01	Regulacja pionowa zaworów wodociagowych	szt.	23		
125.	D-10.11.01	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	16		
126.	D-10.11.01	Regulacja pionowa krtek ściekowych ulicznych	szt.	8		
127.	D-10.11.01	Regulacja pionowa włazów kanalowych	szt.	4		
Przebudowa Placu 1000-lecia PP w m. Grzegorzew						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
128.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,136		
129.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30	mb	124,50		
130.	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki , przy ławie z kruszywa	m ³	8,10		
131.	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 4 cm	m ²	28,00		
132.	D-01.02.04	Rozebranie chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m ²	45,80		
133.	D-01.02.04	Rozebranie chodników o nawierzchni z płytek betonowych	m ²	241,05		
134.	D-01.02.04	Rozebranie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m ²	12,90		
135.	D-01.02.04	Rozebranie zjazdów o nawierzchni z betonu	m ²	54,48		
136.	D-01.02.04	Rozebranie zjazdów z płytek betonowych	m ²	38,10		
137.	D-01.02.04	Rozebranie zjazdów o nawierzchni z masy min-asf	m ²	70,00		
138.	D-01.07.01	Karczowanie drzew młokich z zasypaniem dołów dostarczoną ziemią , przy średnicy pnia od 21-30 cm	szt	11,00		

Tabela elementów rozliczeniowych

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
139.	D-01.02.04	Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania do 4 cm	m ²	957,00		
ODWODNIENIE						
140.	D-01.02.04	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m	73,00		
141.	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²	14,60		
142.	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego gr 20 cm	m ³	14,60		
143.	D-04.06.01	Wykonanie ławy betonowej po ściek z kostki brukowej betonowej	m ³	2,92		
144.	D-05.03.01	Wykonanie ścieku z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce piaskowo-cementowej	m ²	14,60		
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA						
145.	D-08.01.01	Ławy pod krawężniki betonowe z oporem z betonu C-12/15.	m ³	9,72		
146.	D-08.03.01	Ławy pod obrzeża betonowe z oporem	m ³	1,40		
147.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	149,50		
148.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce piaskowo cementowej	m	40,00		
PODBUDOWA POD CHODNIKI I ZJAZDY						
149.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników grubości 26 cm	m ²	376,20		
150.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów grubości 31 cm	m ²	169,30		
151.	D-04.01.01	Meczaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy knstrukcyjne nawierzchni	m ²	545,50		
152.	D-04.06.01	Wykonanie warstwy podbudowy z betonu C12/15 gr. Warstwa po zagęszczeniu 15 cm (chodnik)	m ²	376,20		
153.	D-04.06.01	Wykonanie w-wy podbudowy z betonu C12/15 gr. Warstwa po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy)	m ²	169,300		
NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW I CHODNIKÓW						
154.	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce piaskowo-cementowej	m ²	475,60		
155.	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce piaskowo-cementowej	m ²	182,20		
NAWIERZCHNIA JEZDNI						
156.	D-04.03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej - bitumicznej	m ²	957,20		
157.	D-05.03.17	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową ręcznie rościelaną z mechanicznym zagęszczeniem	t	11,00		
158.	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej gr. 5 cm	m ²	957,20		
159.	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja asaltową	m ²	957,20		
OZNAKOWANIE						
160.	D-07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego znakami ostrzegawczymi A-7 folia III gener.	szt.	1		
161.	D-07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego znakami okrągłymi B-33 i B-20 folia II gener.	szt.	1		
162.	D-07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego znakami informacyjnymi kwadratowymi o boku 60 cm folia II gener.	szt.	4		
163.	D-07.02.01	Śtupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	4		
ROBOTY NAPRAWCZO - KONSERWACYJNE						
164.	D-10.11.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej	szt.	7		
165.	D-10.11.01	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	6		
166.	D-10.11.01	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	10		
167.	D-10.11.01	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt.	2		
168.	D-10.11.01	Regulacja pionowa włazów kanalnych	szt.	6		
Przebudowa ulicy Zielonej w m. Grzegorzew						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
169.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogowej w terenie równinnym	km	0,34		
170.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30	mb	680,00		
171.	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki , przy ławie z kruszywa	m ³	44,20		
172.	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 4 cm	m ²	37,00		
173.	D-01.02.04	Rozebranie chodników o nawierzchni z betonu	m ²	28,60		
174.	D-01.02.04	Rozebranie chodników o nawierzchni z płytek betonowych	m ²	424,20		
175.	D-01.02.04	Rozebranie zjazdów o nawierzchni z betonu	m ²	7,80		

Tabela elementów rozliczeniowych

Poz.	Podstawa wyceny	Opis elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
176.	D-01.02.04	Rozebranie zjazdów z blozków betonowych	m ²	159,60		
177.	D-01.02.04	Rozebranie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej	m ²	68,24		
178.	D-01.02.04	Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km - grubość frezowania do 4 cm	m ²	1745,60		
ODWODNIENIE						
179.	D-01.02.04	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m	92,50		
180.	D-01.02.04	Rozebranie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej	m ²	92,50		
181.	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego gr 20 cm	m ³	92,50		
182.	D-04.06.01	Wykonanie ławy betonowej po ściek z kostki brukowej betonowej	m ³	92,50		
183.	D-05.03.01	Wykonanie ścieku z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce piaskowo-cementowej	m ²	92,50		
KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA						
184.	D-08.01.01	Ławy pod krawężniki betonowe z oporem z betonu C-12/15.	m ³	44,60		
185.	D-08.03.01	Ławy pod obrzeża betonowe z oporem	m ³	4,20		
186.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	686,10		
187.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce piaskowo cementowej	m	110,55		
PODBUDOWA POD CHODNIKI I ZJAZDY						
188.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników grubości 26 cm	m ²	722,98		
189.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów grubości 31 cm	m ²	271,75		
190.	D-04.01.01	Meczaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	994,73		
191.	D-04.06.01	Wykonanie warstwy podbudowy z betonu C12/15 gr. Warstwa po zagęszczeniu 15 cm (chodnik)	m ²	722,98		
192.	D-04.06.01	Wykonanie w-wy podbudowy z betonu C12/15 gr. Warstwa po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy)	m ²	271,750		
NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW I CHODNIKÓW						
193.	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce piaskowo-cementowej	m ²	722,98		
194.	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego na podsypce piaskowo-cementowej	m ²	271,75		
NAWIERZCHNIA JEZDNI						
195.	D-04.03.01	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej - bitumicznej	m ²	1745,60		
196.	D-05.03.17	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową ręcznie rościelaną z mechanicznym zagęszczeniem	t	21,00		
197.	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej gr. 5 cm	m ²	1745,60		
198.	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową	m ²	1745,6		
OZNAKOWANIE						
199.	D-07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego znakami ostrzegawczymi A-12a folia II genr.	szt.	1		
200.	D-07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego znakami okrągłymi B-20 folia II genr.	szt.	1		
201.	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	2		
ROBOTY NAPRAWCZO - KONSERWACYJNE						
202.	D-10.11.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej	szt.	17		
203.	D-10.11.01	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	11		
204.	D-10.11.01	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	8		
RAZEM:						
PODATEK VAT:						
OGÓŁEM:						

Tabela elementów rozliczeniowych